РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. №П-01-235(1)/02.09.2022 г.
гр.Благоевград

ДО
Г-ЖА СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД
ул. „Свобода”№ 1
гр. Благоевград 2700

На Ваш изх.№3034(1)/11.07.2022 г.

Относно: *Инвестиционно предложение за „Ремонт и възстановителни работи на съществуващите съоръжения на МВЕЦ Сушицка - 2, повредени от преминаването на високите води през декември 2021 г.“ с Възложител „Димал АМ“ ЕООД*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА,

Във връзка с разпоредбите на чл. 4а, ал. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС)* и на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, Ви уведомявам, че гореописаното инвестиционно предложение е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2016-2021) и ПУРН на ЗБР (2016-2021) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в настоящото становище.

1. Предмет на инвестиционното предложение е съществуващото водохващане на МВЕЦ Сушицка - 2 да се възстанови и да бъдат приведени в работно състояние всички съоръжения, повредени от преминаване през декември 2021г. бурния воден поток на високите води, влачещ едри камъни и валуни, предизвикал и нанесъл следните поражения:

-запълване на обема на езерото пред яза, който има ролята на утайник, до котата на решетката с наноси и едри камъни с дълбочина около 2,0 м;

-частично разрушена бетонова повърхност, изскубната от бетона и изкривена обтекаемата метална облицовка на дънната решетката;

-повреда на решетката и частично изтръгнати и изкривяване на прътите на решетката от бетона;

-обрушена и частично разрушена бетонова повърхност на преливника;

-напълно разрушени бетоновите стени на рибния проход;

-двата плоски затвора са изкривени и затлачени с наноси и храсталаци;

-подкопана е основата на надлъжната стена на утайника;

-бетоновото дъно на енергогасителя и отводящия наклонен участък на преливника и решетката в горната част е частично разрушено, а в долната част до реката облицовката е напълно разрушена и отнесена от водния поток;

-бетоновата рампа с оградните стени на подходния път също е разрушена в голям участък и отнесена;

Инвестиционното предложение включва:

-монтаж на нова решетка

-изчукване в тялото на яза на нов отвор за промиване на наносите и ремонтни възстановителни работи на останалите съоръжения.

За възстановяване на всички повредени съоръжения са изготвени следните конструктивни работни проекти:

- Конструктивен проект за подмяна на съществуващата дънна решетка с нова с наклон 28 градуса спрямо хоризонта и връзката ѝ с утайника;
- Проект за нов отвор за промиване на наносите;
- Проект за ремонт на преливник за пропускане на високите води и връзката с десния бряг;
- Проект за рибен проход, оразмерен за Оек=68 л/сек;
- Проекти за възстановяване и ремонт на останалите съоръжения;
- Хидравлически изчисления за пропускане на оразмерителното водно количество Q3%= 27 м³/сек (съгласно нормите и наредбата за ХТС) през преливните съоръжения и определяне на техните размери.

2. Възложителят посочва, че основните процеси са свързани с почистване на речното корито от наноси и възстановяване на съществуващите съоръжения. Всички съоръжения са свързани монолитно помежду си и се изграждат върху съществуващото тяло на яза, което е фундирано на скала и така образуват една водоплътна преграда, която дава възможност да се образува езеро с дълбочина до 2.00 м и ниво до кота горен праг на решетката. Изпълнението на инвестиционния план ще се извърши в следния ред:

- Възстановяване и ремонт на подходния път до водохващането и направа на нова рампа - път за слизане на машините за почистване отложените наноси пред водохващането;
- Изкопни работи за фундаменти на:

а) на новата оградна бетонова стена, разположена в петата на десния бряг и съществуващия преливник, с бетонова рампа след него в долния участък;

б) на крилната направляваща стена на десен бряг и крилната стена на левия бряг за връзка с брега;

- Изкопите ще се извършат в земни почви и предимно в скални материали.
- Насипни работи - обратния насип се изпълнява след приключване на бетоновите работи, с материал от депонирания изкоп;
- Изчукване на стария бетон или изрязване с машини ще се изпълнява по проект; награпяване по контакта стар-нов бетон; по изготвения проект;
- Изпълнение на всички видове строителни работи на съоръженията по яза (решетка, отвор за наноси, фронтален преливник за високите води и рибен проход) и в горния участък (оградните и крилни стени);
- Ремонтни работи по облицовката и укрепване на дъното на енергогасителя и рампата в долния участък;
- Изпълнение на специални работи: анкери, метални облицовки, специални водоплътни и износоустойчиви замазки във водоприемната камера под решетката, дренажи, фуги и др.
- Монтажни работи по време на строителството: на плоския затвор и монтиране на водачите преди армировката, кофража и полагане на бетона;
- Монтаж на затворни съоръжения;

гр. Благоевград, ул. "Св. Димитър Солунски "№66, п.к. 441,
тел. 073/894 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/8 94 130

- Монтаж на решетка ще се извърши последно, след като се изпълни стоманобетоновата конструкция около нея и до короната, декофрира се кофража и се почисти района пред и зад водохващането от строителни отпадъци.

- Всички строителни работи - нови и ремонтни - се извършват върху старите конструкции на съоръженията на водохващането, разположено в речното корито на реката.

По време на преустройството на решетката и изпълнение на ремонтни работи по другите съоръжения, пропускането на вода към турбините и речното корито за оводняване ще се извърши през зимния отвор на утайника. От утайника през отвора за промиване в долния край ще се изпускат 68-70 л/сек в долния участък на реката за оводняване. Също така водата за оводняване може да се изпуска и под стария затвор за промиване. Всичко това зависи от мястото където се извършват работите.

3. Водохващането на МВЕЦ Сушицка - 2 е построено в речното корито на река Сушицка с кота дъно река 561.0 м в землището на с. Полена, община Симитли. Координатите на ос водохващане са: N 41° 49′ 18,87″ и E 23° 05′ 30,78″.

Съгласно регистрите, водени от БД ЗБР, „ДИМАЛ АМ"ЕООД е титуляр на разрешително за водовземане от повърхностни води № 41140154/22.02.2010г. за производство на ел. енергия, с максимално разрешено водно количество - 0.6 м³/сек, разрешен годишен лимит – 11. 942 400 млн.м³/год., изменено с решение № ПО-01-18/24.02.2016; С Решение № ПО-01-95/14.07.2020г. на директора на БД ЗБР разрешителното е продължено - до 12.10.2030г. екологичното водно количество е Qек =68 л/сек.

4. МВЕЦ Сушицка - 2 и съществуващите съоръжения изградени към нея са изградени на р.Сушичка, част от повърхностно водно тяло с код BG4ST500R053 – „р. Сушичка от изворите до вливане в р. Струма", оценено в ПУРБ на ЗБР (2016-2021г.) в „добро екологично състояние". *(Приложение 4.1.3.б. Обща оценка на екологично състояние/потенциал и химично състояние на повърхностните водни тела в Западнобеломорски район)*. Видно от Приложение 5.1.1. от Раздел V *„Актуализация на списъка на целите за опазване на околната среда в ПУРБ на ЗБР (2016-2021)"*, определената екологична цел за него е опазване на доброто екологично състояние и предотвратяване влошаването.

* *По-подробна информация е представена в Приложение 5.1.1, Раздел V, ПУРБ на ЗБР (2016-2021), публикуван на сайта на БД ЗБР.*

5. Инвестиционното предложение не попада в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а, ал.1, т.5 от Закона за водите.

6. Инвестиционното предложение към настоящия момент не попада в определени или в процедура санитарно-охранителни зони, изградени около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и/или около водовземни съоръжения за минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

7. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021) – В приложение 7.2.г. от Раздел VII – *Кратък преглед на програмата от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда,* за повърхностно водно тяло– „р. Сушичка от изворите до вливане в р. Струма" са предвидени и разписани мерки, основни и допълващи, целящи опазване на доброто състояние, чрез изпълнение на конкретни действия, имащи пряко отношение към дейностите, предмет на настоящото ИП: Мярка: Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите, чрез изпълнение на следните действия - Въвеждане на условие в разрешителните за водовземане и/или ползване на ВТ на задължителен мониторинг от титуляря на

гр. Благоевград, ул. "Св. Димитър Солунски "№66, п.к. 441,
тел. 073/894 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/8 94 130

разрешителните, за оценка осигуряването на непрекъснатост на реката и общо хидроморфологично въздействие; Реконструкция на изградени рибни проходи в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията към рибните проходи, а до издаването и ръководството на ФАО; Осигуряване на минимално-допустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или регулиране на оттока.

**По-подробна информация е представена в Приложения 7.2.г., Раздел VII, ПУРБ на ЗБР (2016-2021), публикуван на сайта на БД ЗБР.*

При реализиране на дейностите по ИП е необходимо да бъдат спазвани заложените мерки за изпълнение при прилагането на ПУРБ на ЗБР (2016-2021) от Становище по Екологична оценка №4-2/2016г.:

- При изпълнение на проектите, свързани със структурни мерки от ПоМ да се поставят условия и да се осигурят механизми за контрол с цел ограничаване на неорганизирани емисии при ремонтни, строителни и транспортни дейности;
- При изпълнение на проектите, свързани със структурни мерки от ПоМ към ПУРБ, да се поставят условия за опазване на почвите от замърсяване, ерозия, свлачища и други деградационни процеси;
- При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника;
- Строителните работи при изпълнение на структурни мерки от ПУРБ да се извършват за кратък период извън размножителния сезон на животинските видове, от март до юли, за да се намалят въздействия като смъртност и безпокойство на видовете животни, предмет на опазване.

8. Мерки в ПУРН на ЗБР (2016-2021) – инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на ЗБР (*Приложение 4. Програма от мерки*) е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ), т.е. могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН, а именно: *Почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна.*

**По-подробна информация за всички мерки е налична в Приложение 4 „Програма от мерки" към ПУРН на ЗБР (2016 -2021), публикувана на сайта на БД ЗБР.*

Към днешна дата е изготвена Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН) на ЗБР с актуализирани РЗПРН (в т.ч. и нови РЗПРН), публикувана на сайта на БД ЗБР, достъпна на следния линк:
https://wabd.bg/content/%d0%bf%d1%83%d1%80%d0%bd/%d0%bf%d1%83%d1%80%d0%bd-2022-2027/

В резултат на преразглеждането и актуализацията на ПОРН в Западнобеломорски район, като етап от процеса на актуализация на ПУРН 2022-2027 г., са определени 17 района със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), разпределени в три основни поречия. РЗПРН са утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед № РД-

гр. Благоевград, ул. "Св. Димитър Солунски "№66, п.к. 441,
тел. 073/894 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/8 94 130

804/10.08.2021г.

При осъществяване на ИП да се прилагат и следната мярка съгласно Становище по Екологична оценка № 3-1/2016г. на проекта на ПУРН на ЗБР:

- По време на строителни дейности за изпълнение на структурните мерки да се избира подходяща транспортна техника за превоз на прахообразни маси от изкопно-насипни дейности; маршрутите, по които ще преминава транспортната техника, да се подбират така, че въздействието на емисиите от тях да се сведе до минимум; да се използва технически изправна механизация;

9. Забрани и ограничения, предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

- За изпълнение на ремонтно-възстановителните дейности на съществуващите съоръжения на МВЕЦ „Сушицка 2" е необходимо провеждане на процедура по издаване на разрешително за ползване на воден обект по реда на *чл. 46 от Закона за водите*.
- Съгласно *чл. 139, ал.1 от Закона за водите* - поддръжката и ремонтно-възстановителните дейности на язовири, хидротехнически и защитни съоръжения се осигуряват от собствениците.
- Съгласно разпоредбите на чл. *58, ал. 1, т. 4 от Закона за водите* - разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция, за извършване на следните дейности: поддържане проводимостта на некоригирани речни легла извън границите на населените места с цел почистване от храсти, дървесна растителност, битови и строителни отпадъци, когато не се нарушава естественото състояние на бреговете и дъното на реката и когато не попада в зони по чл. 119а, ал. 1, т. 5;

В случаите *по ал.1, т.4* кандидатът представя справка за планираните от него дейности, която включва: местоположение; обем и характер на дейността; мерки, които се предвиждат за опазването на водите и водния обект; срок за изпълнение на дейността.

- Съгласно *чл.58, ал.3 и ал.4 от Закона за водите* - Ако директорът на басейновата дирекция прецени, че планираната дейност не отговаря на изискванията на ал. 1, той уведомява собственика в рамките на срока по ал. 1 за необходимостта от издаване на разрешително. Директорът на басейновата дирекция в рамките на срока по ал. 1 може да предписва условия и/или ограничения, при които да се осъществява дейността, във връзка с изпълнение на изискванията за опазване на водите, регламентирани с наредбите, методиките и ръководствата по чл. 135;
- Съгласно разпоредбите на *чл.118ж, ал. 2 от Закона за водите* - не се разрешава изземване на наносни отложения от водните обекти с изключение на река Дунав и водохранилищата, както и в случаите по чл. 140.
- В конкретния случай, дейностите по почистване на наносни отложения в речното корито попадат под забраната на *чл. 118з, т. 2, буква „б" от ЗВ*, съгласно който мястото за изземване на наносни отложения не се определя в участък на по-малко от 500 м преди и след изградени хидротехнически съоръжения и са **недопустими.**
- Предвидените дейности следва да бъдат съобразени с изискванията на ръководството на ФАО за реконструкция на изградени рибни проходи; Да не се извършва строителство по време на размножителния период на рибите, поради увеличаването на риска от повишено

гр. Благоевград, ул. "Св. Димитър Солунски "№66, п.к. 441,
тел. 073/894 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/8 94 130

безпокойство, унищожаване на хайвера, поради размътване на реката и/или поради промени във водното ниво.

- В изпълнение на разпоредбите на *чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите* е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи повърхностните и подземните води от замърсяване;
- В съответствие с разпоредбите на *чл. 116 от Закона за водите*, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на подземните и повърхностните води;

10. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми - Предвидените дейности не следва да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за опазване на тяхното добро състояние, при условие **че: от инвестиционното предложение бъдат изключени дейностите, свързани с почистване на речното корито от наносни отложения, което е и условие за допустимост на настоящото ИП** и се спазват заложените мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021) и ПУРН на ЗБР (2016-2021), описани в т. 7 и т.8 и законовите изисквания, посочени в т. 9 от настоящото становище.

11. Заключение относно приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Във връзка с горното, така заявеното инвестиционно предложение не следва да се счита за изменение и разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2, което може да доведе до значително въздействие върху околната среда (строително-монтажните работи ще бъдат извършвани в границите на съществуващото водохващане, не се променя заявеното водно количество), целта на инвестиционното предложение е осигуряване екологично водно количество след водохващането. В тази връзка, считам, че чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим.

С уважение,

Заличено на основание чл.5, букви Б и В, и чл.6 от Регламент на (ЕС)2016/679

СТАНИСЛАВА ИВАНОВА
Директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район"

гр. Благоевград, ул. "Св. Димитър Солунски "№66, п.к. 441,
тел. 073/894 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/8 94 130