РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

29.10.2025 г.

X БД ЗБР

Към П-01-405-[1]/29.10.2025

Signed by: MAKEDONKA GRAHOVSKA

Ниво на класификация:0
[TLP:WHITE]

ДО
ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СОФИЯ
гр. София 1618,
бул. „Цар Борис III” № 136

Относно: *Инвестиционно предложение „Изменение по чл. 154 от ЗУТ на одобрения проект за удължаване на канализационен колектор I по плана на град Перник и отвеждане на водите от съществуващ дъждопреливник посредством нов канализационен клон 130а-б“, с възложител ДЗЗД „КЛПВ 2020“*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

Съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 6 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС)* и на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, относно гореописаното инвестиционно предложение (ИП), Ви уведомявам, че същото е допустимо с План за управление на речните басейни на Западнобеломорски район (ПУРБ на ЗБР 2022-2027 г.) и План за управление рискът от наводнения на Западнобеломорски район (ПУРН на ЗБР 2022-2027 г.), при спазване разпоредбите на Закона за водите (ЗВ) и условията, описани в настоящото становище.

1. Предмет на представеното за разглеждане инвестиционно предложение е за изменение по чл. 154 от ЗУТ на одобрения проект за удължаване на канализационен колектор I по плана на град Перник и отвеждане на водите от съществуващ дъждопреливник посредством нов канализационен клон 130а-б.

ПРОЕКТ: Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник, финансиран по процедура BG161M10P002-1.016 - Изграждане на ВиК инфраструктура, Приоритетна ос 1 на Оперативна

програма „Околна среда 2014-2020 г., с договор за безвъзмездна финансова помощ №:Д-34-67/21.08.2019 г.

ОБЕКТ 2: „Реконструкция на канализационната мрежа на гр. Перник".

ПОДОБЕКТ 2: Разширение и реконструкция на канализационната мрежа на град Перник - Изток, в това число: квартали Църква, Изток, Ладовица и Мошино.

Част 1: кв. Църква.

Целта и предмета на инвестиционното предложение – „Удължаване на канализационен колектор I от последната му шахта 56 по основен проект до приемен съществуващ главен колектор 1 на град Перник и отвеждане на водите от съществуващ дъждопреливник до новопредвидена шахта от канализационен колектор I посредством нов канализационен клон 130а-б с цел подобряване санитарно-хигиенните условия за живеене.

По време изпълнението на СМР по канализационен клон Кол. I се констатира, че съществуващия канализационен клон, в който е предвиден да се зауст е силно компрометиран (разрушен), негоден за експлоатация и преминаващ през частен имот. Част от съществуващия канал е разположен в ПИ 55871.513.6481 (вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП- За друг вид производствен, складов обект, площ 7819 кв. м), като този участък е в изключително лошо състояние и няма как да се използва за отвеждане на отпадъчни води.

Единственото възможно решение за отвеждане на отпадъчните води от водосбора е канализационен клон Кол. I да бъде удължен от последната му шахта 56 по основен проект до приемен съществуващ главен колектор 1 на гр. Перник.

Канализационен клон 130а-б:

Проектното решение започва при съществуващ дъждопреливник от западната страна на моста на ул. „Владайско въстание“ над р. Струма, около о.т. 8179. Съществуващият входящ канал в дъждопреливника е ф800 мм, а изходящият канал е ф300 мм при дълбочина 2.52 м.

Трасето с реконструкция на отвеждащия колектор PP DN/OD 315 мм (клон ПР.130а-б) е с начало от контура на дъждопреливника, преминава през ъглова шахта преди моста, свива към южната страна на моста, изпълнява се падова ъглова шахта и пресича реката по безизкопен способ, чрез хоризонтален сондаж с работен котлован, разположен на десния бряг на реката. Пресичането на р. Струма е предвидено с плътностенна ПЕВП тръба PN10 ф315 мм, обсадна стоманена тръба DN500 и наклон 1%. На десния бряг се връща в оста на улицата при о.т. 8180 и там се разполага шахта със СКО за включване на северния имот (ПИ 55871.513.6481). Между двете ъглови шахти, канала ще се пресече със съществуваща дъждовна канализация ф 1000 мм. Продължава канализационен клон с тръби PP DN/OD 400 мм, защото участъка е след преливник и събира само разделна канализация за битови и промишлени отпадъчни води. Предвидено е да се изпълни междинна шахта, която стига до западния излаз на пътното обръщало пред бившия ЗЗМ Кракра, там се слага шахта със СКО за бъдещо включване от имот (ПИ 55871.513.6482). Каналът достига до осова точка 8053, където зауства в новопредвидения Кол. I. Двата канала се свързват посредством водните си нива.

Канализационен колектор Кол. I

Води началото си от последната шахта 56 по основен проект с тръба PP DN/ID 600 mm, където се разполагат 3 броя шахти заради несъосие на колекторите. След това канала се насочва на север, разположен на 1.50 м от източната парцелна граница на частния имот (ПИ 55871.513.6482), пресича р. Рударщица (Голобрешка) безизкопно, подруслово, чрез

гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441,
тел. 073/894 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/894 130

хоризонтален сондаж с тръба ПЕВП DN500 PN6 и стоманена обсадна тръба DN700. Между частния имот и републиканския път I-6 се разполага междинен котлован и междинна шахта.

Пресичането на републиканския път I-6 (София - Гюешево) и ЖП линията (София-Радомир-Кулата) трябва да се изпълни с хоризонтален сондаж в задължителна стоманена обсадна тръба с DN700 и работни тръби ПЕВП DN500 PN6.

При пресичането на жп линията се спазват всички разпоредби на Наредба №58 и Приложение 6 от нея, проектното решение е съобразено както със съществуващото положение така и с отделен проект за рехабилитация на жп линията „Модернизация на железопътна линия София - Перник - Радомир - част от Трансевропейската транспортна мрежа" в жп участък от км 24+500 до км 25+500 в района гр. Перник.

След пресичането на р. Рударщица, реп. път I-6 (София - Гюешево) и жп. линия (София - Радомир-Кулата) канала се насочва за заустване в съществуващ канал ф800 мм, в нова шахта ф2000 мм по настоящ проект, насадена върху трасето му. Довеждащия канал PP DN/ID 500 mm се свързва посредством водно ниво със съществуващия канал Ф800 мм. За насаждането се предвижда доставка на 1 брой двойна муфа на гофрирана тръба OD800 мм.
Общото увеличение на дължините на клон 130а-б и колектор I се предвижда да е 523,10 м.

Пресичането на водните обекти р. Струма и р. Рударщица е проектирано по безизкопен способ, чрез хоризонтален сондаж с начален и краен работни котловани, попадащи извън обхватите на държавния имот. Преминаването е предвидено без нарушаване на бреговете на реката или нейното дъно и отточни характеристики при географски координати дадени подробно в приложения графичен материал към настоящата преработка по чл. 154 от ЗУТ. Така избраното проектно решение гарантира, че началната и крайната точка на преминаването са разположени извън съществуващото и заснето русло и заливаемите ивици на реката съгласно §1, т.16, от Допълнителните разпоредби на ЗВ.

2. Канализационния колектор по безизкопен способ, чрез хоризонтален сондаж ще пресича р. Струма и р. Рударщица, част от водосбора на повърхностно водно тяло *„р. Струма от язовир Студена до вливането на р. Конска*“ с код BG4ST900R003. Съгласно актуализирана оценката на състоянието на повърхностните водни тела за ПУРБ на ЗБР (2022-2027 г.), приет с Решение № 919 на Министерски съвет от 31.12.2024 г. цитираното водно тяло е оценено в „много лош“ екологичен потенциал и „добро“ химично състояние. Поставената екологична цел за него е - Постигане на добър ЕП за елементи за качество и показатели с отклонения от добрия ЕП. Запазване и недопускане влошаването на ЕП по останалите качествени елементи и показатели.

**Актуализирана информация за целите и състоянието на повърхностните водни тела е представена в ПУРБ 2022-2027г., Приложение 5.1.1. Актуализирани цели за опазване на околната среда за повърхностните водни тела в Западнобеломорски район, публикуван на сайта на БДЗБР.*

3. Трасето на канализационния колектор попада в обхвата на подземно водно тяло „Порови води в палеогенски седиментен комплекс на Пернишка котловина“ с код BG4G00001Pg238. Съгласно актуализирана оценка на състоянието на подземните водни тела в ПУРБ (2022-2027), приет с Решение № 919 на Министерски съвет от 31.12.2024 г., водното тялото е оценено в „добро“ количествено и „лошо“ химично състояние. Поставената екологична цел за него е запазване, поддържане и недопускане на влошаване на доброто количествено състояние. Предотвратяване на замърсяването и постигане на СКОС за добро

гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441,
тел. 073/894 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/894 130

химично състояние за показатели с отклонения и поддържане на непревишения на СКОС за показатели без отклонения.

**Актуализирана информация за целите и състоянието на подземните водни тела е представена в ПУРБ 2022-2027г., Приложение 5.2. Актуализирани цели за опазване на околната среда за подземните водни тела в Западнобеломорски район.*

4. Трасето на канализационния колектор и ПИ 55871.513.6481 попадат в границите на зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а, ал. 1, т.1 – подземно водно тяло „Порови води в палеогенски седиментен комплекс на Пернишка котловина“, с код на зона за защита на водите предназначена за питейно-битово водоснабдяване BG4GW00001Pg238.

5. Трасето на канализационния колектор и ПИ 55871.513.6481 към настоящия момент не попадат в санитарно-охранителни зони, изградени около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и/или около водовземни съоръжения за минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

6. Мерки в ПУРБ на ЗБР (2022-2027 г.) - В приложение 7.2.2. (Програма от мерки за повърхностни и подземни води в ЗБР) от Раздел 7, са разписани мерки, основни и допълващи, с които се цели поддържане и постигане на добро състояние на водните тела, чрез изпълнение на конкретни действия. Формулирането на тези мерки цели предприемане на необходимите действия за предотвратяване или минимизиране на неблагоприятните последствия. Не са заложени мерки, ограничаващи или забраняващи дейностите, предвидени в инвестиционно предложение.

** По-подробна информация за всички мерки и действия към тях за поддържане на доброто състояние на водните тела, е налична в Приложение 7.2.2. „Програма от мерки за повърхностни и подземни водни тела“ от Раздел 7 на ПУРБ на ЗБР (2022-2027), публикувана на сайта на БД ЗБР.*

При реализиране на дейностите предмет на инвестиционното предложение, е необходимо да се вземат предвид и общите мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаеми неблагоприятни последствия, съгласно Становище по екологична оценка №4-3/2024 г. на Министъра на околната среда и водите.

- В етапа на реализация на инвестиционните проекти, необходими за прилагане на структурните мерки от ПоМ да се поставят условия за разработване на ефективна система на контрол с цел ограничаване на неорганизирани емисии при извършване на ремонтни, строителни и транспортни дейности.
- При одобряване на необходимите инвестиционни проекти за реализация на структурните мерки от проекта на ПУРБ в ЗБР, да се поставят условия за опазване и оползотворяване на хумусния слой и минимизиране на количествата земни маси за депониране.
- При реализация на структурните мерки от ПоМ да не се допуска нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, в т.ч. строителни.

7. Мерки в ПУРН на ЗБР (2022-2027 г.) – След отразяване на трасето на канализационния колектор и ПИ 55871.513.6481 в Географската информационна система на БДЗБР се установи, че част от имота и част от координатите на канализационния колектор попадат в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), а именно: „от яз. Студена до гр. Батановци“ с код BG4_APSFR_ST_10. Районът е един от определените общо 17 РЗПРН в Плана за управление на риска от наводнения (2022 – 2027), приет с Решение № 940/28.12.2023 г. на Министерски съвет. Определения тип наводнение е речно.

гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441,
тел. 073/894 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/894 130

Трасето на колектора и малка част от имота попадат в границите на заливане при наводнения с вероятност за повторно настъпване 20 г. (5%), 100 г. (1%) и 1000 г. (0,1%) вълна, на определените райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, утвърдени със Заповед № РД-802/10.08.2021г. на Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от ЗВ.

В ПУРН на ЗБР (Приложение Ж. Национална програма от мерки) е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление, т.е. могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН. Няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

8. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база към него:

• Реализирането на предвидените дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни документи, в т. ч. Наредбата за ползването на повърхностните води.

• Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава осма от Закона за водите.

• За пресичане на повърхностен воден обект са приложими процедурите на чл. 58, ал. 1, т. 7 от Закона за водите, а именно разрешително не се изисква, а е необходимо за всяко едно от тях 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейнова дирекция за подземно преминаване през повърхностен воден обект, без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете, което да съдържа справка за планираните дейности, която включва - местоположение; обем и характер на дейността; мерки, които се предвиждат за опазването на водите и водния обект; срок за изпълнение на дейността.

• В случай на извършване на дейности, при които ще се засяга воден обект, е необходимо провеждане на процедура за издаване на разрешително по реда на Закона за водите.

В случай, че изменението по чл.154 от ЗУТ предвижда съществени промени по отношение на вида, нивото, местоположението и трасето на преносни и довеждащи проводи и съоръжения, е необходимо провеждане на процедура по изменение на разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект.

• В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите от замърсяване, както в подземните водни тела, така и в повърхностните.

• Съгласно чл. 143 от ЗВ за защита от вредното въздействие на водите се забранява: нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.

гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441,
тел. 073/894 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/894 130

• С цел опазване на подземните води като ценен природен ресурс и основен източник на вода за питейно-битово водоснабдяване, се забраняват или ограничават дейностите върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества или други замърсители в подземни води, съгласно чл. 2, ал. 7, т. 2 и т. 10 от *Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.*

• Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно чл. 134 от ЗВ.

• Съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети.

9. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми: Реализирането на дейностите предмет на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, както и върху заложените цели за опазване на тяхното състояние при условие, че се спазват законовите изисквания и условията, описани в настоящото становище.

29.10.2025 г.

X

Стоянка Манолева
Директор на БДЗБР
Signed by: STOYANKA MANOLEVA

гр. Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски“ №66, п.к. 441,
тел. 073/894 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/894 130