РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: *Заявление с вх. № РР-05-8/30.04.2026 г. и допълнително постъпили документи с писмо вх. № РР-05-8-5/09.07.2026 г, подадени от председателя на Сдружение „НАРОДНО ДРУЖЕСТВО РОДОПИ“ за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р. Доспат (Рата)*

1. Цел на заявеното ползване - „Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводи – реализация на проект „Консервация и реставрация на съществуваща и липсваща част от мост, представляващ връзка между десния бряг на Доспат (Рата) и голяма устойчива скала в коритото на реката – НКЦ „Тракийско-римски мост Рата“. Съгласно издадено удостоверение № 7000-1533/24.04.2020 г. „Каменен мост, с. Бръшлян към с. Цръчна, 3 км“ е регистриран като недвижима културна ценност в Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), София, съобразно Решение № 23/26.02.2021 г. на Общински съвет – Доспат.

2. Воден обект – р. Доспат (Рата), която е част от водосбора на повърхностно водно тяло „р. Доспат от язовир Доспат до българо-гръцката граница“, с код BG4DO135R1118“.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното са: Заявление с вх. № РР-05-8/30.04.2026 г., подадено от председателя на Сдружение „НАРОДНО ДРУЖЕСТВО РОДОПИ“ за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Доспат (Рата). Към заявлението са приложени:

- Административен акт, издаден по реда на глава шеста от компетентния орган по ЗООС и/или чл. 31 от ЗБР - (РИОСВ) Смолян;
- Геодезическо заснемане на обект „Тракийско-римски мост Рата“ в поземлен имот с идентификатор 78567.6.389, с. Цръчна, общ. Доспат, обл. Смолян по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Цръчна
- Скица на поземлен имот 78567.6.388 с №15-69264/20.01.2026 г.

С писмо изх. № РР-05-8(2)13.05.2026 г. в изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал. 3 от Закона за водите от заявителя е изискано да представи допълнителни документи и информация.

С писмо вх. № РР-05-8-5/09.07.2026 г. в рамките на указания от БДЗБР двумесечен срок са постъпили изисканите документи и информация. С писмото не е предстваен документ за платена такса за издаване не разрешителното, съгласно Тарифата за таксите в системата на Министерството на околната среда и водите, в размер на 127,82 евро (250 лв.)

С писмо изх. № РР-05-8-6/21.07.2026 г. на заявителя е указан 14-дневен срок за заплащане на таксата.

С писмо вх. № РР-05-8-(7)/28.07.2026 г. председателят на Сдружение „НАРОДНО ДРУЖЕСТВО РОДОПИ“ е представил в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ документ, удостоверяващ извършено плащане на дължимата такса за издаване на разрешително в размер на 127,82 евро.

Извършена е преценка на заявеното искане с № РР-05-ПР-57/28.07.2026 г. по чл. 62, ал. 1 от ЗВ, при която не са установени основания за отказ.

3. **Състояние на водното тяло:** Водно тяло „р. Доспат от язовир Доспат до българо-гръцката граница“ е определено в много лошо екологично и лошо химично състояние, като поставената екологичната цел за него е постигане на добро екологично състояние за показатели с отклонения, недопускане влошаването на екологичното състояние на останалите качествени елементи, недопускане влошаването на установените стойности за приоритетни вещества.

Определени цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното:

Мерки в ПУРБ на ЗБР (2022-2027г.): В Приложение 7.2.2. (Програма от мерки за повърхностни и подземни води в ЗБР) от раздел 7, са разписани мерки, основни и допълващи, с които се цели постигане на добро екологично състояние, чрез изпълнение на конкретни действия, а именно: управление на повърхностни, подземни и дренажни води от минни обекти; изпълнение на проекти за изграждане, доизграждане, реконструкция или модернизация на канализационна система за агломерации с под 2000 е.ж, вкл. доизграждане на канализация когато има изградена ПСОВ или осигуряване на подходящо пречистване (чрез изграждане на ПСОВ или отвеждане към друга ПСОВ), когато има изградена канализация; недопускане на нови негативни промени в хидроморфологичния режим на водните тела с идентифициран значим хидроморфологичен натиск и др.

Мерки в ПУРН на ЗБР (2022-2027г.): В ПУРН на ЗБР (Приложение Ж. Национална програма от мерки) е разработена програма от мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения, като част от мерките са планирани за конкретни РЗПРН, а други са общи за района на басейново управление (РБУ), т.е. могат да бъдат прилагани и на места извън РЗПРН.

Няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

При реализиране на дейностите по инвестиционното предложение е необходимо да бъдат изпълнявани приложимите мерки за изпълнение при прилагането на ПУРБ (2022-2027г.) в БДЗБР, съгласно становище по Екологична оценка № 4-3/2024 г.

4. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването: Предстоящи дейности за изпълнение:

- Почистване на мостовата структура и конструкция;
- Структурно и дълбочинно укрепване на конструктивните елементи на моста;
- Доизграждане на ляв устой и основен мостов свод с укрепване в дълбочина на дестабилизирани структури на мостовото съоръжение;
- Изграждане на временно укрепващо и монтажно скеле под съоръжението.

Дейности по укрепване на структурата на Малкия свод:

- реставрационна обработка и фугиране на структурата, както и монтиране към сводови венци, съответно по 24 бр. каменни пирамидални колони 20/15/35см;
- хидроизолация и отводняване на моста, възстановяване на връхната конструкция;
- пренареждане на връхната конструкция и отводняване чрез двустранен напречен

наклон.

Дейности по доизграждане на разрушената дъга на Големия свод:

- стъпване на петите на Големия свод върху естествени скали, а именно – среден устой, който се явява дясна стъпка на свода и левият бряг откъм с. Бръщен.

Изграждане (възстановяване) на каменен тип „сегментна скала“ – включва устой върху естествено каменно стъпало, монолитна скала с наклон към ската ≈ 45°.

Дейности по консервация, обезопасяване и експониране:

- изграждане на вертикални каменни блокове 20/20/35 см съответно по 24 бр., играещи ролята на ограничения/каменни парапети/;

- Оформяне на откоси около устоите и полагане на противотревна мембрана.

5. Място на ползване на водите, местност, административно-териториалната и териториалната единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици - ляв бряг - местност „Деницата“, с Бръщен, ЕКАТТЕ 06700, общ. Доспат, обл. Смолян, десен бряг - местност „Деницата“, с. Цръчна, ЕКАТТЕ 78567, общ. Доспат, обл. Смолян.

6. Проектни параметри на ползването: в прилежащият периметър на съществуващо каменно мостово съоръжение – „Тракийско-римки мост Рата“, премостващ р. Доспат (Рата), в землище Цръчна, землище Бръщен, общ. Доспат, обл. Смолян

Надморска височина: 927,10м.

Координати КС 2005:

X	Y
4604138,674	383174,229
4604137.066	383176,521
4604117.993	383163.136
4604119.602	383160.844

7. Условия на ползването:

- Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на предвидения за укрепване участък;
- Да не се допуска замърсяването на речното легло със строителни материали и горивосмазочни материали от строителната техника;
- Да не се допуска замърсяване на почвите, ерозия, свлачища и други деградационни процеси;
- Да се спазват параметрите и целите на разрешителното за ползването на водения обект;
- След приключване на дейностите по реставрация и укрепване на моста, профилът на реката да бъде възстановен в проектния си вид;
- Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство, миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно на чл. 134 от ЗВ;
- След приключване на работа машините да се извеждат на безопасно място извън леглото на реката;
- По време на строителството да не се допуска засягане на съществуващи съоръжения.
- Дейностите по укрепване, реставрация и консервация на моста да се извършат извън периода на размножаване на рибната популация (от 1 май до 15 юни).

8. Всички заинтересовани лица (ако се явят такива), в предвидения четиринадесетдневен срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64,

ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите да:

т.2 възразят срещу издаването на разрешителното;

т.3 предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на законоустановения срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в БД ЗБР – гр. Благоевград 2700, бул. „Св. Димитър Солунски“ № 66, п. к. 441.

24.8.2026 г.

X

Стоянка Манолева
Директор на БДЗБР
Signed by: STOYANKA MANOLEVA